Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження замовника	03126, м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3
Ідентифікаційний код юридичної особи	25680355
Назва предмета закупівлі	**«БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ КНП «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПР-Т ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ», Код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (45262220-9 - Буріння водних свердловин)**
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	• Згідно із Додатком № 3
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 3
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	До 31 грудня 2026 року
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:	**Очікувана вартість закупівлі – 4 435 345,00 грн. з ПДВ**
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі	Згідно із Додатком № 3
Дата оголошення	17-09-2026
Ідентифікатор закупівлі	**UA-2026-09-17-008305-a**

Додаток № 3 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Відповідно до вимог Настанови Замовник надає для складання ціни тендерної пропозиції учасника **відомість ресурсів та перелік устаткування без цін, відомість обсягів без цін**

відомість ресурсів та перелік устаткування без цін

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	-	-
49	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00001
50	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016
51	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,00001465
52	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,0252
53	Каболка	т	0,00012
54	Кисень технічний газоподібний	м3	0,38
55	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000104
56	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049
57	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,06248
58	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00405
59	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0024
60	Руберойд	м2	32,471
61	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,00525
62	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00086
63	Цемент тампонажний	т	7,4
64	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00064

65	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000007
66	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00058
67	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0054
68	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00004
69	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0002
70	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00206
71	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0149
72	Ключчя просочене	кг	1,8
73	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,05
74	Грати вентиляційні д.100	шт	2
75	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,6248
76	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм	шт	0,0606
77	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0013
78	Дошки необрізні з осики, вільхи, тополі та інших м'яких порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,054
79	Різьба приварна 1/2"	шт	3
80	Ніпель 2" KOER KF.N20 (KF0033)	шт	2
81	Різьба приварна сталева 2" (ДУ 50)	шт	2
82	З_єднувальний елемент	шт	1
83	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4
84	Труби нПВХ, зовнішній діаметр 125,0 мм, товщина стінки 6,0 мм	м	135
85	Труби нПВХ, зовнішній діаметр 110,0 мм, товщина стінки 5,0 мм	м	2
86	Фільтр сітчатий нПВХ зовнішній діаметр 110, 0 мм, товщина стінки 5,0 мм.	м	8
87	Труби нПВХ обсадні, зовнішній діаметр 175 мм, товщина стінки 8,5 мм	м	135
88	Труби обважнені бурильні з різьбою на кінцях із сталі групи міцності Д, зовнішній діаметр 146 мм, товщина стінки 36 мм	м	0,12852
89	Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 7 мм	м	1,461

90	Оголовок - герметизатор	шт	1
91	Люк з замковим пристроєм	шт	1
92	Трійники 1/2"ВР х М20 х 1/2"ЗР	шт	1
93	Муфта компресійна перехідна Unidelta 1002 Ду 50х32 мм	шт	1
94	Муфта компресійна з зовнішньою різьбою Unidelta 50х2"	шт	6
95	Муфта з різьбою Unidelta ПЕ 50х2" внутрішня різьба	шт	1
96	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	150,3
97	Повітропровод з труб 110х3,4	м	4,2
98	Кран шаровий 1/2" Ду15 мм	шт	5
99	Кран кульовий муфтовый латунный с американкой DN 50 (2")	шт	3
100	Клапан зворотний муфтовий латунний DN 50 (2")	шт	2
101	Фільтр сітчастий муфтовий латунний DN 50 (2")	шт	1
102	Клапан зворотний фланцевий Brandoni DN100 F7.10010010B	шт	1
103	Засувка з обгумованим клином Zetkama 111 DN 100	шт	1
104	Хомут для кріплення	шт	3
105	Прокладка під фланець біконітова Ду 100	шт	6
106	Пакля, льон сантехнічний Unigarn Unipak 100 г.	шт	1
107	Глина	т	21,7
108	Хвіртка Сітка 1730 х 1000 мм	шт.	1
109	Ворота розпашні 1.7х4м	шт.	1
110	Секція огорожі висота 1,73м довжина 2,5м (ф4+4мм Zn+PPL)	шт.	47

111	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0024
112	Драбини металеві приставні, пофарбовані	т	0,045
113	Металоконструкції індивідуальні	т	0,00225
114	Страхувальний монтажний трос (н/ж сталь 4 мм)	м	120
115	Антивандальна гратка	шт	1
116	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0061317
117	Дефлектор Д 125	шт	1
118	Зонт витяжний круглий Д 125	шт	1
119	Фланець сталевий плоский приварний Ду 100	шт	2
120	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3
121	Вода	м3	465,05154
122	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000015
123	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000075
124	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000015
125	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,58534
126	Пісок кварцевий, фракція 0,8 - 2,5 мм	м3	1,7
127	Пісок природний, рядовий	м3	3,96
128	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,00106
129	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,34447
130	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,291
131	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,352
132	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,09531
133	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006

134	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,001
135	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004
136	Очіс льняний	т	0,0000565
137	Гільза-патрубок	100шт	0,02
138	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,075
139	Електроди ЕМР-4	т	0,00009
140	Пароніт	т	0,00003
141	Фільтр сітчастий муфтовий латунний F.I.V. GP 2042 DN 50 (2") (грубої очистки)	шт	1
142	Фільтр сітчастий фланцевий чавунний Zetkama 821 DN 100	шт	1
143	Відводи під кутом 90 градусів, діаметр 100 мм	комплект	2
144	Стовпи металеві розміром 2,50 м 60 х 40 мм	шт	49
145	Грунтовка бітумна	кг	5,635
146	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
147	Кільця КС20.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
148	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
149	Плити покриття 1 ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
150	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
151	Манометр антивібраційний, показуючий, 10 бар	шт	1
152	Долото тришарошечне Ш-145	шт	0,12735
153	Долото тришарошечне Ш295,3С	шт	1,0242
154	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ВПП	1000м	0,48
	Устаткування	-	-
159	Перетворювач тиску О-10...16 бар G1/4 А DIN 3852-Е 4...20mA, 2-пров.-40...+100 С	шт	1

160	QFD 1x5,5kW FC LR РНПП (In=13A) пульт керування 1-м насосом системи водопостачання, частотне регулювання	шт		1
161	Насос Hydro ST4 8-32 з подачею води Q=7,0 м3/год та напором H=157 м, N 5,5 kW	шт		1
162	Вертикальний гідроакумулятор EGVL 200 л 10 бар	шт		1
163	Лічильник холодної води MTK-UA 50	шт		1

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на буріння свердловини, глибиною 145 м			
1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	70	
2	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	35	
3	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	30	
4	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /трубами із зовнішнім діаметром до 200 мм/	м	135	
5	Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 100 м /при зовнішньому діаметрі труб до 200 мм/	колона	1	
6	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 5 (розбурювання цементної пробки) /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	5	
7	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	10	
8	Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	м труб	145	
9	Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м	доба	9	
	Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж технологічного обладнання			
10	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном	шт	1	
11	Монтаж оголовка	т	0,094	

1	2	3	4	5
12	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	
13	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	120	
14	Установлення муфтових кранів	шт	4	
15	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	1	
16	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
17	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
18	Установлення манометрів	комплект	1	
19	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	бак	1	
20	Установлення муфти	шт	1	
21	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	1	
22	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
23	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
24	Водозабірна споруда підземних вод із заглибними насосами, ерліфтами, продуктивність до 1000 м3/доб.	споруда	1	
25	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	14,4	
26	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	10,8	
27	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	3,6	
28	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,76	
29	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,6	
30	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	шт	1	
31	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів	шт	1	

	діаметром 140 мм/ до глибини 600 мм			
32	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	30	
33	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
34	Установлення муфтових кранів	шт	3	
35	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	
36	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	1	
37	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
38	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
39	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	2	
40	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 100 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-03 на камера насосної станції			
41	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	23	
42	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	2	
43	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,5	
44	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	12	
45	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	12	
46	Нвантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3, група ґрунту 2	м3	7,5	
47	Перевезення ґрунту до 5 км	т	11,25	
	Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи			
48	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,59	
49	Установлення люків, площа прорізу до 2 м2	м2	0,44	
50	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	3,8	
51	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	12,3	
	Локальний кошторис 02-01-04 на монтаж вентиляції			
52	Установлення дефлекторів	воронка	1	
53	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
54	Прокладання повітроводів, діаметром до 200 мм	м	4,2	
55	Установлення грат	грата	2	
	Локальний кошторис 02-01-06 на благоустрій території			
	Розділ 1. Зона санітарної охорони 1-го поясу			
56	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	120	
57	Улаштування воріт двостулкових з установленням	шт	1	

	металевих стовпів			
58	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	

14	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	1	
15	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
16	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
17	Установлення манометрів	комплект	1	
18	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	бак	1	
19	Установлення муфти	шт	2	
20	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	1	
21	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
22	Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг	шт	1	
23	Водозабірна споруда підземних вод із заглибними насосами, ерліфтами, продуктивність до 1000 м3/доб.	споруда	1	
24	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	10	
25	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	2	
26	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,5	
27	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	4,5	
28	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	4,5	
29	Нвантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3, група ґрунту 2	м3	7,5	
30	Перевезення ґрунту до 5 км	т	11,25	
	Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи			
31	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,5	
32	Установлення люків, площа прорізу до 2 м2	м2	1	
33	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,8	
34	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1,44	
35	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна	м2	12,3	
36	Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280 мм	шт	1	
37	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
38	Прокладання повітроводів, діаметром до 200 мм	м	4,2	
39	Установлення грат	грата	2	
	Розділ 1. Зона санітарної охорони 1-го поясу			

40	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	120	
41	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
42	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	

1.Загальні вимоги:

1.1.Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів (надати гарантійний лист).

1.2. Відповідно до кошторисних норм України та умов цієї тендерної документації, матеріальний ресурс це - будівельні матеріали, вироби і комплекти (крім устаткування, меблів та інвентарю), необхідний для будівництва об'єкту, що є предметом закупівлі. У разі, якщо у відомості ресурсів, яка є невід'ємною частиною цієї тендерної документації, не зазначено характеристику будівельного матеріалу/виробу/комплекту, в такому випадку учасник самостійно зазначає характеристику будівельного матеріалу/виробу/ комплекту при підготовці документів, які подаються у складі тендерної пропозиції. Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у цьому Додатку, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними технічними та якісними характеристиками. Еквівалентним матеріальним ресурсом/обладнанням (устаткування, меблі, інвентар) є матеріальний ресурс/обладнання (устаткування, меблі, інвентар), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації, та які не призведуть до коригування затвердженої проєктної документації по об'єкту будівництва, який є предметом цієї закупівлі. У разі, якщо учасник пропонує еквівалент, він додатково подає порівняльну таблицю із зазначенням запропонованих технічних та якісних характеристик еквіваленту у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

1.3.Кошторисну документацію та акти виконаних робіт підряднику рекомендовано надавати в програмному комплексі АВК-5.

1.4.В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.5.Порядок (послідовність, етапи) виконання робіт: згідно з календарним графіком виконання робіт.

1.6. Оплата за виконані роботи здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, проте в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та відповідно до протоколу доручення № 5 від 20.05.2022 Київської міської державної адміністрації, підрядник погоджується на можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування, в залежності від реального фінансування.

2.Вимоги щодо виконання робіт:

2.1. Гарантійний строк якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій становить десять років від дня його прийняття Замовником. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття Замовником.

2.2. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства.

2.3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до цього Додатку передбачають необхідність застосування заходів із захисту

довкілля.

3.До відома:
Об'єкт будівництва - є об’єктом класу наслідків (відповідальності) - (СС1).

3.1.Відповідно до пункту 5.2 кошторисних норм «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 **договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.**
3.2.Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.
3.3.Розрахунок договірної ціни Переможцю рекомендується здійснювати у програмному комплексі «АВК-5» або іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.
3.4.Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи відповідно до цього Додатку. Договірна ціна, визначена динамічною, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду.
3.5.Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до цього Додатку на виконання будівельних робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.
3.6.Договірна ціна розраховується відповідно до кошторисних норм «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.
3.7. Договірна ціна визначається як динамічна, вартість коштів на покриття ризиків, пов’язаних з виконанням будівельних робіт та коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами **не включається**.
3.9. Переможець процедури закупівлі у строк, що передбачений Особливостями для підписання договору про закупівлю, надає замовнику:
3.9.1. на погодження електронну версію (IMD файл) кошторисної документації:
- договірна ціна (згідно з формою додатку 30 до Настанови);
- пояснювальна записка до договірної ціни;
- локальні кошториси;
- відомість ресурсів до локальних кошторисів.
3.9.2. у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)»:
- календарний графік виконання робіт за підписом керівника (уповноваженої особи) із зазначенням прізвища, ініціалів та посади.
3.9.3. аналіз цін на матеріальні ресурси проведений з урахуванням вимог КНУ “Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси” затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України 20 березня 2026 № 591.
3.10. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
3.11. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.